蓝格智配 · 综合技术方案报告

客户资料隔离验收技术方案

项目：独立已确认方案（未关联项目）

生成时间：2026-10-18T11:29:25.212Z

确认时间：2026-10-18T11:29:21.942Z

确认人标识：d01bf490-021b-48a5-a7bd-c37b0eb85a2c

方案快照：cfa1fc1b-2108-4876-b361-c8d8ddef96f3

本文件为已确认方案的冻结事实报告；生成文件不等于已审核或已发布。

项目条件

- K：接近 0.3 W/(m²·K)
- 地区：未提供正式地区编码
- 建筑类型：未提供

未进行地区/项目合规性核验；本报告不构成地区达标、审图或施工验收结论。

构造方案（最终采用）

体系 / 构造	基层 / 基层厚度 mm	产品 / 产品厚度 mm	产品层热阻 R (m²•K)/W	总热阻 R₀ (m²•K)/W	K W/(m²•K)
I型VICP薄抹灰外保温系统 **A1-2**	混凝土空心砌块 190	CUSTOMER-I-18 18	2.88	3.279	0.305

A1-2：产品标识 e1f8349f-ae32-4062-a584-28fbdeecace3；规格标识 84125d08-2a4c-4ad0-94ae-38cda553382e；方案标识 f13af85b-fcfc-4dec-820a-1ad4ae0afc4a。

热工参数与依据

A1-2：图集查表值；产品层热阻 R=2.88 (m²·K)/W；总热阻 R₀=3.279 (m²·K)/W；K=0.305 W/(m²·K)。

来源

- A1-2：客户知识库第一表（隔离验收）；资料编号 未提供；印刷页 21；物理页 21；构造/档位 kp-5ea426c4f1368685f5f11790-1-o1；来源页标识 dfd3264e-2158-4c46-9fff-3efa50123cd5。

客户知识库第一表（隔离验收）

资料编号：未提供；印刷页：21；物理页：21；来源页标识：dfd3264e-2158-4c46-9fff-3efa50123cd5

A1-1 • I型VICP薄抹灰外保温系统

基层：钢筋混凝土；基层厚度：200 mm

构造层	厚度 mm	λ W/(m•K)	修正系数 α	层热阻 (m²•K)/W
钢筋混凝土	200	未提供	未提供	未提供
I型VICP复合保温板	未提供	0.005	1.25	未提供

构造	产品厚度 mm	产品层热阻 R (m²•K)/W	总热阻 R₀ (m²•K)/W	K W/(m²•K)	引用身份
A1-1	15	2.4	2.713	0.369	原页其他档位
A1-1	18	2.88	3.193	0.313	原页其他档位
A1-1	20	3.2	3.513	0.285	原页其他档位
A1-1	25	4	4.313	0.232	原页其他档位
A1-1	30	4.8	5.113	0.196	原页其他档位
A1-1	35	5.6	5.913	0.169	原页其他档位
A1-1	40	6.4	6.713	0.149	原页其他档位
A1-1	45	7.2	7.513	0.133	原页其他档位
A1-1	50	8	8.313	0.12	原页其他档位

A1-2 • I型VICP薄抹灰外保温系统

基层：混凝土空心砌块；基层厚度：190 mm

构造层	厚度 mm	λ W/(m•K)	修正系数 α	层热阻 (m²•K)/W
混凝土空心砌块	190	未提供	未提供	未提供
I型VICP复合保温板	未提供	0.005	1.25	未提供

构造	产品厚度 mm	产品层热阻 R (m²•K)/W	总热阻 R₀ (m²•K)/W	K W/(m²•K)	引用身份
A1-2	15	2.4	2.798	0.357	原页其他档位
A1-2	**18**	**2.88**	**3.279**	**0.305**	**最终采用**
A1-2	20	3.2	3.598	0.278	原页其他档位
A1-2	25	4	4.398	0.227	原页其他档位
A1-2	30	4.8	5.198	0.192	原页其他档位
A1-2	35	5.6	5.998	0.167	原页其他档位

构造	产品厚度 mm	产品层热阻 R (m²•K)/W	总热阻 R₀ (m²•K)/W	K W/(m²•K)	引用身份
A1-2	40	6.4	6.798	0.147	原页其他档位
A1-2	45	7.2	7.598	0.132	原页其他档位
A1-2	50	8	8.398	0.119	原页其他档位

来源图不可用，保留冻结结构化事实与引用；未替换其他原页。

风险与限制

- 工程指标仅来自确认时的方案快照，未重检索、重算或读取最新产品参数。
- 图集选型及计算结果不等同于地区合规、审图通过或施工验收结论。

免责声明

本报告由蓝格 VICP 建筑节能 AI 智配系统生成，工程结论应由专业人员复核。（免责声明正式措辞待甲方确认）

由蓝格智配生成，需经专业审核后方可作为正式技术文件使用。